

На вниманието
на управителния съвет
на живущите в бл. 136

ОФЕРТА

Относно: Частична хидроизолация на работни фуги на
сутеренни стени на обект: кв. Ман. Ливади, бл. 136

1. МАТЕРИАЛИ

1.1. **Vandex Super/Premix** – хидроизолационен състав на циментова основа за хидроизолация на бетонни конструкции чрез кристализация в дълбочина на капилляри и микропукнатини - повърхностно нанасяне.

1.2. **Vandex BB 75** – хидроизолационен състав на циментова основа за хидроизолация на бетонни конструкции чрез циментова мембрана - повърхностно нанасяне.

1.3. **Vandex UNI Mortar 1** – хидроизолационен, ремонтен състав за възстановяване на бетонното покритие, запълване на фуги и пукнатини, обработка на чакълени гнезда и други дефекти по бетонната повърхност.

1.4. **Vandex Plug** – свръхбързотвърдяващ циментов композит за спиране на директни течове.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

2.1. Хидроизолация на стени и работни фуги.

2.1.1 Подготовка на основата.

- осигуряване на чиста бетонна повърхност с отворена капилярна структура - хидробластиране на бетонната повърхност с налягане на водната струя > **200 atm.**

2.1.2. Обработка на отвори от разпонки, шпилки, тръбички, дървени трупчета, десортирал бетон и други дефекти по бетона.

- изчукване на дефекта;
- обмазване с **Vandex Super** – ръчно
- запълване с **Vandex UNI Mortar 1**

2.1.3. Обработка на фуги стена-стена и работни фуги от прекъсване на бетонирането.

- изчукване на шлиц **2x2 cm**;
- обмазване на шлица с **Vandex Super** – ръчно;
- запълване с **Vandex UNI Mortar 1**;

2.1.4. Полагане на хидроизолация по стени Vandex Super

3. РАЗХОДИ И СТОЙНОСТИ :

вид СМР	ед. цена	количество	стойност
-	лв/м ² (м) (бр.)	м ² (м) (бр.)	лв.
1. Подготовка и хидробластиране на бетон.	2,40 лв/м ²	7,20 м ²	17,28 лв.
2. Хидроизолация на работни фуги стена-стена и работни фуги от прекъсване на бетонирането. Vandex Plug, Vandex Super, Vandex UNI Mortar 1	24,60 лв/м	9,40 м	231,24 лв.
3.Отстраняване на директни течове Vandex Super, Vandex Plug	19,20 лв/бр.	4,00 бр.	76,80 лв.
4. Хидроизолация на бетон по стени Vandex Super при разход 1,5 kg/m²	21,80 лв/м ²	7,20 м ²	156,96 лв.
Обща стойност без ДДС:			482,28 лв.

Посочените цени са без начислен ДДС.

Офертата е на база количества подадени от възложителя, точните количества се определят на място.

При възникване на допълнителни непредвидени видове работи, същите се офертират и заплащат допълнително.

5. ПЛАЩАНЕ

- 50% аванс
- доплащане поетапно, в срок от 3 дни след завършване на работата по всеки етап

6. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА – 20 дни.

7. СРОК НА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИТЕ - налични на склад София.

8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – съгласувано с Възложителя, при благоприятни климатични условия и температури над +5 °C.

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Експлоатационен срок: неограничен .

Гаранционен срок : 5 години (при нормални експлоатационни условия, запазена цялост на конструкцията и ненарушаване на хидроизолацията).

Гаранцията се отнася само за хидроизолираните участъци

Гаранцията не покрива поява на влага и мухъл в следствие на конденз и повишена влажност при лоша вентилация.

гр. София
27.02.2018г.

Ю.Иванов