

На Вниманието
На управителния съвет
На живущите в бл.136

ОФЕРТА

Относно: Хидроизолация на стълбищни тераси на обект; бл.
136, кв. М. ливади гр.София

След проведения предварителен разговор, имаме удоволствието да Ви представим нашето предложение за хидроизолацията както следва:

1. МАТЕРИАЛИ

- 1.1. **Acroflex** – акрилна мембрана с висока еластичност.
- 1.2 **Microsilers** – грунд с голям вискозитет.
- 1.3. **Hiper sill** – пълнител за пукнатини и фуги.
- 1.4. **Izomraz** – еластично циментово покритие.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

2.1. Хидроизолация на тераси.

2.1.1. Подготовка на основата.

- осигуряване на чиста и здрава повърхност

2.1.2. Обработка на фуга стена-под.

- включено лепило **Hiper sill**

2.1.3. Грундиране на основата.

- пластично свързваща добавка с голям вискозитет

2.1.4. Полагане на хидроизолация.

- полагане на хидроизолация . **Izomraz**.

2.1.5. Полагане на хидроизолация.

- полагане на хидроизолация . **Acroflex**.

3. РАЗХОДИ И СТОЙНОСТИ :

вид СМР	ед. цена	количество	стойност
-	лв/м ² (м) (бр.)	м ² (м) (бр.)	лв.
1. Подготовка на основата	2,20 лв/м ²	32,80 м ²	72,16 лв.
2. Обработка фуга с усиlena лента	8,70 лв/м	46,20 м	401,94 лв.
3. Грундиране	2,80 лв/м ²	32,00 м ²	89,60 лв.
4. Полагане на хидроизолация на два слоя Ц/П и два слоя акрил залепване на кварц 0,63.	19,60 лв/м ²	32,00 м ²	627,20 лв.
Обща стойност без ДДС:			1 190,90 лв.

Посочените цени са без начислен ДДС.

При възникване на допълнителни непредвидени видове работи, същите се офертират и заплащат допълнително.

5. ПЛАЩАНЕ

- 70% аванс
- доплащане поетапно, в срок от 3 дни след завършване на работата по всеки етап

6. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА – 20 дни.

7. СРОК НА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИТЕ - налични на склад София.

8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – съгласувано с Възложителя, при благоприятни климатични условия и температури над +5 °C.

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционен срок : 5 години (при нормални експлоатационни условия, запазена цялост на конструкцията и ненарушаване на хидроизолацията).

Гаранцията се отнася само за хидроизолираните участъци

10. СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ – на закрито в сухи помещения.

гр. София
27.02.2018г.

Ю.Иванов